

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 เพิ่มพูล บ้านลาดพัฒนา หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง บ้านลาดพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ออกแบบและรายการ


ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น

ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2565

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	380,834.92	1.3607	516,829.19	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม งานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง	- 1,000.00	- 1.0700	- 1,070.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			517,899.19	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			495,000.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				


ความยาวถนน 180.000 เมตร. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 550.00 บาท

  
 นายองกรณ์ งามพานิชกิจ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 นายณรงค์ศักดิ์ พลโตด

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 นางสาววิภาดา คิมสูง

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส

อำเภอ สีคิ้ว

จังหวัด นครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 1 เพิ่มพูล บ้านลาดพัฒนา หมู่ที่ 12

สถานที่ บ้านลาดพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ความยาวรวม 180.00 ม. ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร


หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม. และถมดินไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	$F_n$	ราคาต่อหน่วย $F_n$	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ง.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	ปรับเกรดคบตที่ถนนเดิม	ตร.ม.	1,170.00	1.73	2,024.10	1.3607	2.35	2,749.50	
	งานถมดินรองพื้นทาง	ตร.ม.		69.07					
	ไหล่ทางดินถม	ลบ.ม.	13.50	79.09	1,067.72	1.3607	107.61	1,452.74	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร คสล.								
	- ทราฮายาบดอัดแน่น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	45.00	536.87	24,159.15	1.3607	730.51	32,872.95	
	- ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	900.00	391.76	352,583.96	1.3607	533.06	479,754.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				379,834.92			516,829.19	
	ค. งานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง								
1	ติดตั้งป้ายเตือนและจำนวนความระมัดระวังติดตั้งไม้ค้ำค้ำพ้อประปาฯ	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทางทั้งหมด				380,834.92			517,899.19	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ							517,899.19	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							495,000.00	
(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)									


Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

  
นายณรงค์ศักดิ์ พลโตด  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
นายอภินันท์ งามพานิชกิจ  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
นางสาววิภาดา คิมสูง  
กรรมการกำหนดราคากลาง



