

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองน้ำใส
 ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง
 กิจกรรม ก่อสร้างถนนหินคลุก สาย บ้านนายเฉลิม - บำรุงไทย บ้านเขากระโดน หมู่ที่ 13
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขากระโดน หมู่ที่ 13 ตำบล หนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2565
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	237,233.64	1.3607	322,803.81	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ค่างานขยายเขตไฟฟ้า	-	-	-	
4	ประเภทงานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง	1,000.00	1.0700	1,070.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
				- เงินประกันผลงานหัก 0.0%	
				- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			323,873.81	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			319,000.00	
(สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)					

ความยาว 0.600 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 132.92 บาท

นายชงกรณ์ งามพานิชกิจ
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายณรงค์ศักดิ์ พลโตด
 กรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาววิภาดา คิมสูง
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก สาย บ้านนาขเจลิ้ม - บำรุงไทย บ้านเขากระโดน หมู่ที่ 13

สถานที่ บ้านเขากระโดน หมู่ที่ 13 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสิคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ผิวจราจร งานถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร


ระยะทางรวม 600.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อ หน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานก่อกองทางอาจป่า	ตร.ม.	3,300	1.73	5,709.00	1.3607	2.35	7,768.24	
	- งานปรับภูมิทัศน์และระบบคันทางเดิม	ตร.ม.		5.00	-	-	-	-	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
	- งานวัสดุคัดเลือก (ดิน) (หนา 0.20 ม)	ลบ.ม	576	109.72	63,198.72	1.3607	149.30	85,994.50	
	- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) หนา 0.10 ม	ลบ.ม	252	667.96	168,325.92	1.3607	908.89	229,041.08	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				237,233.64			322,803.81	
	ข. งานคำนวณความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง								
1	ติดตั้งป้ายเตือนและจำนวนความเสียหาย ติดตั้งไม้ค้ำยันประปา ระหว่างก่อสร้าง	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2)							323,873.81	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							319,000.00	(สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)


Factor F งานก่อสร้าง = 1.3607

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี

เงินประกันและประกัน 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%


นายสงกรานต์ งามพานิชกิจ
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


นายณรงค์ศักดิ์ พลโคต
กรรมการกำหนดราคากลาง


นางสาวนิภาดา สิมสูง
กรรมการกำหนดราคากลาง

