

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองน้ำใส
 ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง
 กิจกรรม ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร สาย คู่มโนสมบูรณ - เขากะโคน ชวงบ้านนายไพรัตน์ บ้านไทรงาม หมู่ที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านไทรงาม หมู่ 2 ตำบล หนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2565
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	87,307.92	1.3607	118,799.89	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ค่างานขยายเขตไฟฟ้า	-	-	-	
4	ประเภทงานอำนวยความสะดวกวิทยระหว่างก่อสร้าง	1,000.00	1.0700	1,070.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			119,869.89	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			118,000.00	
	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

ความยาว 0.450 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 52.44 บาท



นายคมนา อรรถวิทยากุล
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายอลงกรณ์ รามพานิชกิจ
 กรรมการกำหนดราคากลาง



นางสาววิภาดา คิมสูง
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร สาย คุ่มโนนสมบูรณ์ - เขากระโดน ช่างบ้านนายไพรัตน์ บ้านโทรงาม หมู่ที่ 2
สถานที่ บ้านโทรงาม หมู่ 2 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ผิวจราจร งานถนนดิน กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.30 เมตร

ระยะทางรวม 450.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,250.00 ตารางเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อ หน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทางวางป่า	ตร.ม.	2,520	1.73	4,359.60	1.3607	2.35	5,932.11	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดทับคันทางดี	ตร.ม.		5.00	-	-	-	-	
	- งาน Benching	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
	- งานวัดคูกัดเลือก (ดิน) หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	756	109.72	82,948.32	1.3607	149.30	112,867.78	
	- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.		650.56	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				87,307.92			118,799.89	
	ค. งานคำนวณความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง								
1	ติดตั้งป้ายเตือนและจำนวนความเสียดวง ติดตั้งไม้ค้ำต่อท่อประปา ระหว่างก่อสร้าง	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2)							119,869.89	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)							118,000.00	


Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%



นายคมนา อรรถวิทยากุล
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายอลงกรณ์ จามพานิชกิจ
กรรมการกำหนดราคากลาง



นางสาววิภาดา คิมสูง
กรรมการกำหนดราคากลาง

