


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน ก่อสร้างทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย คุ่มข้าวตอก ซอย 1 บ้านคลองแจ้ง หมู่ที่ 9
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองแจ้ง หมู่ 9 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน โครงการ ออกแบบและรายการ ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2565
 ปริมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น
 งบประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	221,691.72	1.3607	300,292.02	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม งานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง	- 1,000.00	- 1.0700	- 1,070.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				301,362.02	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			300,000.00	
(สามแสนบาทถ้วน)					


ความยาวถนน 130.000 เมตร. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 576.92 บาท


 นายอสังกรณ์ งามพานิชกิจ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นางสาวจิตร์ลัดดา คงเพียร
 กรรมการกำหนดราคากลาง



นางสาววิภาดา คิมสูง
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชุมชัยเคื้อ ซอย 1 บ้านคลองแจ้ง หมู่ที่ 9

สถานที่ บ้านคลองแจ้ง หมู่ 9 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ความยาวรวม 130.00 ม. ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 520.00 ตร.ม. และถมดินไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร



ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก. งานทาง								
1	งานพื้นดินทาง								
	ปรับเกรดระดับถนนเดิม	ตร.ม.	650.00	1.73	1,124.50	1.3607	2.35	1,527.50	
	งานถมดินรองพื้นทาง	ลบ.ม.		69.07					
	ไหล่ทางดินถม	ลบ.ม.	25.35	70.46	1,786.16	1.3607	95.87	2,430.30	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร ค.ส.ล.								
	- ทราฮอปายาเบคตี้น้ำมัน หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	26.00	504.21	13,109.46	1.3607	686.07	17,837.82	
	- ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	520.00	393.60	204,671.60	1.3607	535.57	278,496.40	
	(ทรูจุกบาศก์ 280 KSC)								
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				220,691.72			300,292.02	
	ค. งานส่วนวัสดุความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง								
1	คิดค่าใช้จ่ายและค่าวัสดุตามสัญญา, คิดคืนไม่ คิดต่อใบประมูล	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทางทั้งหมด				221,691.72			301,362.02	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ							301,362.02	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							300,000.00	

(สามแสนบาทถ้วน)

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ค่าเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี

เงินประกันผลงานอีก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%


นางสาวจิตร์กิตตา คงเพียร
กรรมการกำหนดราคากลาง

นายอลงกรณ์ จงพานิชกิจ
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


นางสาววิภาดา คิมสูง
กรรมการกำหนดราคากลาง

