


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน ก่อสร้างทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มซำตาเสาร์ - บ้านคลองไทร บ้านคลองไทร หมู่ที่ 6
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองไทร หมู่ 6 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ออกแบบและรายการ
 ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2565
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	357,505.42	1.3607	485,087.52	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
	งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง	1,000.00	1.0700	1,070.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			486,157.52	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			486,000.00	
	(สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 165.000 เมตร. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 589.09 บาท



นายกิตติพงษ์ เล่าहनันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจ

กรรมการกำหนดราคากลาง



นางสาววิภาดา คิมสูง

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มซับตาเสาร์ - บ้านคลองไทร บ้านคลองไทร หมู่ที่ 6

สถานที่ บ้านคลองไทร หมู่ 6 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ความยาวรวม 165.00 ม. ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 825.00 ตร.ม. และถมดินไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	อ.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	ปรับเกรดตบระดับถนนเดิม	ตร.ม.	1,072.50	1.73	1,855.43	1.3607	2.35	2,520.38	
	งานถมดินรองพื้นทาง	ตร.ม.		69.07					
	งานดินถมกลบถนน	ลบ.ม.	10.00	79.09	790.90	1.3607	107.61	1,076.10	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร ค.ส.ล.								
	- ทรายหยาบตักอัดแน่น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	41.25	536.87	22,145.89	1.3607	730.51	30,133.54	
	- ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	825.00	402.08	331,713.21	1.3607	547.10	451,357.50	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				356,505.42			485,087.52	
	ค. งานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง								
1	ติดตั้งป้ายเตือนและจำนวนความลาดคagak, ติดต้นไม้ ตัดต่อท่อปะปา ฯลฯ	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทางทั้งหมด				357,505.42			486,157.52	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ							486,157.52	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							486,000.00	
(สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)									

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ตอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

