

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน ก่อสร้างทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 2 - คลองอีสานเขียว - เขาน้อย บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 11
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน โครงการ ออกแบบและรายการ
 ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2565
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	370,662.04	1.3607	502,985.70	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง	- 1,000.00	- 1.0700	- 1,070.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			504,055.70	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			497,000.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 220.000 เมตร. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 564.77 บาท

นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวจิตร์ลัดดา คงเพ็ชร
กรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาววิภาดา คีเมสูง
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 2 - คลองอีสานเขียว - เขาน้อย บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 11

สถานที่ บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ความยาวรวม 220.00 ม. ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร


หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 880.00 ตร.ม. และถมดินไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _a	ราคาต่อหน่วย F _b	ราคากลาง	หมายเหตุ
	อ.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	ปรับเกรดตบทับถนนเดิม	ตร.ม.	1,100.00	1.73	1,903.00	1.3607	2.35	2,585.00	
	งานถมดินรองพื้นทาง	ตร.ม.		69.07					
	ไหล่ทางดินถม	ลบ.ม	42.90	70.46	3,022.73	1.3607	95.87	4,112.82	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร คสล.								
	- ทราดยาหนาบดอัดแน่น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม	44.00	504.21	22,185.24	1.3607	686.07	30,187.08	
	- ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	880.00	389.26	342,551.07	1.3607	529.66	466,100.80	
	(ทรงลูกบาศก์ 280 KSC)								
	รวมค่างานดินทุนงานทาง				369,662.04			502,985.70	
	ค. งานคำนวณความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง								
1	ติดตั้งป้ายเตือนและอำนวยความสะดวกแก่รถจักรยานยนต์	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	รวมค่างานดินทุนงานทางทั้งหมด				370,662.04			504,055.70	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ							504,055.70	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							497,000.00	
(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)									


Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี


เงินประกันผลงานอีก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%



นางสาวจิตระฉัตร คงเกียรติ
กรรมการกำหนดราคากลาง



นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจ
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นางสาววิภาดา คิมสูง
กรรมการกำหนดราคากลาง

