

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยายล้อม บ้านหนองไทร หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไทร หมู่ 3 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น

ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2565


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	362,522.23	1.3607	491,912.56	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม งานอำนวยความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง	- 1,000.00	- 1.0700	- 1,070.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				492,982.56	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			465,000.00	
(สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 275.000

เมตร. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ

563.64 บาท




นายกิตติพงษ์ เลาะห์นันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจ

กรรมการกำหนดราคากลาง



นางสาววิภาดา คิมสูง

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยายล้อม บ้านหนองไทร หมู่ที่ 3

สถานที่ บ้านหนองไทร หมู่ 3 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ความยาวรวม 275.00 ม. ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร


หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 825.00 ตร.ม. และถมดินไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย F_n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	บ. งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	ปรับเกรดตัดทับถนนเดิม	ตร.ม.	1,237.50	1.76	2,178.00	1.3607	2.39	2,957.63	
	งานถมดินกลบข้างทาง	งาน	1.00	1,500.00	1,500.00	1.3607	2,041.05	2,041.05	
	ไหล่ทางดินถม	ลบ.ม.		80.22					
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร คสล.								
	-ทรายหยาบบดอัดแน่น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	41.25	506.14	20,878.28	1.3607	688.70	28,408.88	
	- ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	828.00	406.96	336,965.96	1.3607	553.75	458,505.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				361,522.23			491,912.56	
	ค. งานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง								
1	ติดตั้งป้ายเตือนและอำนวยความสะดวก,ตัดต้นไม้ตัดต่อท่อประปา ฯลฯ	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทางทั้งหมด				362,522.23			492,982.56	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ							492,982.56	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							465,000.00	
(สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)									


Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี


เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%



นายกิตติพงษ์ เล่าहनันท์
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายอรรถกร จงพานิชกิจ
กรรมการกำหนดราคากลาง



นางสาววิภาดา คิมสูง
กรรมการกำหนดราคากลาง