


## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองน้ำใส  
 ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง  
 กิจกรรม ก่อสร้างถนนหินคลุก สาย บ้านสง่าพัฒนา - บ้านชันน้ำทิพย์ บ้านสง่าพัฒนา หมู่ที่ 7  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสง่าพัฒนา หมู่ 7 ตำบล หนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2565  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	286,428.60	1.3607	389,743.40	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ค่างานขยายเขตไฟฟ้า	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
4	ประเภทงานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง	1,000.00	1.0700	1,070.00	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			390,813.40	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			374,000.00	
	(สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				


ความยาว 0.500 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 149.60 บาท



นายกิตติพงษ์ เลาพะนันท์  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายสงกอร์ณ์ งามพานิชกิจ  
 กรรมการกำหนดราคากลาง



นางสาววิภาดา คิมสูง  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก สาย บ้านสง่าพัฒนา - บ้านซับน้ำทิพย์ บ้านสง่าพัฒนา หมู่ที่ 7

สถานที่ บ้านสง่าพัฒนา หมู่ 7 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ผิวจราจร งานถนนหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร


ระยะทางรวม 500.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>n</sub>	ราคาต่อหน่วย F <sub>n</sub>	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานขุดทางถางป่า	ตร.ม.	3,250	1.79	5,817.50	1.3607	2.44	7,915.87	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดทับคันทางเดิม	ตร.ม.		5.00	-	-	-	-	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
	- งานวัสดุคัดเลือก (ดิน) หนา 0.30 ม	ลบ.ม	900	113.21	101,884.50	1.3607	154.04	138,634.24	
	- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) หนา 0.10 ม	ลบ.ม	260	687.41	178,726.60	1.3607	935.36	243,193.28	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				286,428.60			389,743.40	
	ค. งานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง								
1	ติดตั้งป้ายเตือนและอำนวยความสะดวกติดตั้งไม้ติดต่อท่อประปา ระหว่างก่อสร้าง	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2)							390,813.40	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							374,000.00	(สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607


เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%




นายกิตติพงษ์ เลาะห์นันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายอองกรณ์ จามพานิชกิจ  
กรรมการกำหนดราคากลาง



นางสาววิภาดา คิมสูง  
กรรมการกำหนดราคากลาง

