

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองน้ำใส

ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง

กิจกรรม ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร สาย ซอย 5 การเกษตร บ้านทรัพย์ทวี หมู่ที่ 17

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรัพย์ทวี หมู่ที่ 17 ตำบล หนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2565

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	280,284.00	1.3607	381,382.44	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ค่างานขยายเขตไฟฟ้า	-	-	-	
4	ประเภทงานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง	1,000.00	1.0700	1,070.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
				-	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
				-	- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			382,452.44	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			365,000.00	
	(สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

ความยาว 0.800 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 91.25 บาท

นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


นายณรงค์ศักดิ์ พลโด  
กรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาววิภาดา คิมสูง  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร สาย ซอย 5 การเกษตร บ้านทรัพย์ทวี หมู่ที่ 17

สถานที่ บ้านทรัพย์ทวี หมู่ที่ 17 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ผิวจราจร งานถนนดิน กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.50 เมตร

ระยะทางรวม 800.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>n</sub>	ราคาต่อหน่วย F <sub>n</sub>	ราคากลาง	หมายเหตุ
	<b>ก.งานทาง</b>								
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทาง	ตร.ม.	4,800	1.79	8,592.00	1.3607	2.44	11,691.13	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดทับคันทางเดิม	ตร.ม.		5.00	-	-	-	-	
2	<b>งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร</b>								
	- งานวัสดุคัดเลือก (ดิน)	ลบ.ม	2,400	113.21	271,692.00	1.3607	154.04	369,691.30	
	- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) หนา 0.10 ม.	ลบ.ม	-	687.41	-	-	-	-	
	<b>รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)</b>				280,284.00			381,382.44	
	<b>ค. งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง</b>								
1	ติดตั้งป้ายเตือนและอำนวยความสะดวก ติดตั้งไม้, ติดต่อท่อประปา ระหว่างก่อสร้าง	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	<b>รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2)</b>							382,452.44	
	<b>คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ</b>							<b>365,000.00</b>	
									<b>(สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)</b>

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

.....  
นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....  
นายณรงค์ศักดิ์ พลโตด

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....  
นางสาววิภาดา คิมสูง

กรรมการกำหนดราคากลาง