

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน ก่อสร้างทาง มิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บ้านหับ 6 พัฒนา ม.18
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหับ 6 พัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ออกแบบและรายการ
 ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2565
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	317,773.49	1.3607	431,022.53	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
		1,000.00	1.0700	1,070.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			432,092.53	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			395,000.00	
	(สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 140.000 เมตร. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 564.29 บาท

[Signature]

นายกิตติพงษ์ เล่าहनันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

[Signature]
 นายอสังกรณ์ งามพานิชกิจ
 กรรมการกำหนดราคากลาง

[Signature]

นางสาววิภาดา คิมสูง
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ 2 บ้านทับ 6 พัฒนา ม.18

สถานที่ บ้านทับ 6 พัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ความยาวรวม 140.00 ม. มิวจรรยา ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 700.00 ตร.ม. และถมดินไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _๑	ราคาต่อหน่วย F _๒	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	ปรับเกรดคดทับถนนเดิม	ตร.ม.	910.00	1.79	1,628.90	1.3607	2.43	2,211.30	
	งานถมดินรองพื้นทาง	ตร.ม.		71.18					
	ไหล่ทางดินถม	ลบ.ม.	13.50	81.94	1,106.12	1.3607	111.48	1,504.98	
2	งานโครงสร้างทาง และมิวจรรยา คสล.								
	-ทราฟฟิคบดอัดแน่น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	35.00	544.39	19,053.65	1.3607	740.75	25,926.25	
	- มิวจรรยา คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	700.00	421.41	294,984.82	1.3607	573.40	401,380.00	
	รวมค่างานดินทุนงานทาง (1)				316,773.49			431,022.53	
	ค. งานขั้วรอยความมั่นคงกึ่งระหว่างก่อสร้าง								
1	ติดตั้งป้ายเตือนและอำนวยความสะดวกติดตั้งไม้ค้ำต่อท่อประปาทาง	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	รวมค่างานดินทุนงานทางทั้งหมด				317,773.49			432,092.53	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ							432,092.53	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							395,000.00	

(สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607


เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%



นายกิตติพงษ์ เล่าहनันท์
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


นายอรรถกร จอมพานิชกิจ
กรรมการกำหนดราคากลาง


นางสาววิภาดา คิมสูง
กรรมการกำหนดราคากลาง

