

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน ก่อสร้างทาง ฝัวจจรจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคุ้มคลองมะเกลือ - บ้านใหม่สามัคคี) บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 5
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ 5 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ออกแบบและรายการ
 ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2565
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	375,974.82	1.3607	510,218.02	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง	- 1,000.00	- 1.0700	- 1,070.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			511,288.02	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			495,000.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 225.00 เมตร. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 550.00 บาท

.....
 นายอลังกรณ์ งามพานิชกิจ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 นายณรงค์ศักดิ์ พลโต
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 นางสาววิภาดา คิมสูง
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคุ้มคลองมะเกลือ - บ้านใหม่สามัคคี) บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 5
 สถานที่ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ 5 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 ความยาวรวม 225.00 ม. ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม. และถมดินไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	ปรับเกรดบดทับถนนเดิม	ตร.ม.	1,237.50	1.73	2,140.88	1.3607	2.35	2,908.13	
	งานถมดินรองพื้นทาง	ตร.ม.		69.07					
	ไหล่ทางดินถม	ลบ.ม	13.50	79.09	1,067.72	1.3607	107.61	1,452.74	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร คสล.								
	-ทรายหยาบบดอัดแน่น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม	45.00	504.21	22,689.45	1.3607	686.07	30,873.15	
	- ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	900.00	387.86	349,076.78	1.3607	527.76	474,984.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				374,974.82			510,218.02	
	ค. งานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง								
1	ติดตั้งป้ายเตือนและอำนวยความสะดวก,ตัดต้นไม้ตัดต่อท่อประปา ฯลฯ	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทางทั้งหมด				375,974.82			511,288.02	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ							511,288.02	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							495,000.00	


(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%


 นายสงกรานต์ งามพานิชกิจ
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 นายณรงค์ศักดิ์ พลโอด
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 นางสาววิภาดา คิมสูง
 กรรมการกำหนดราคากลาง