

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองน้ำใส  
 ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง  
 กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยาง (คุ่มซบเดี่ยว - คุ่มซบขยง) บ้านคลองแจ้ง หมู่ที่ 9  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองแจ้ง หมู่ 9 ตำบล หนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2565  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	286,908.19	1.3607	411,196.12	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ค่างานขยายเขตไฟฟ้า	-	-	-	
4	ประเภทงานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง	1,000.00	1.0700	1,070.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			412,266.12	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			394,500.00	
(สามแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)					


ความยาว 0.200 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 394.50 บาท

๓๖๓

นายกิตติพงษ์ เลหาะนันท์  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจ  
 กรรมการกำหนดราคากลาง



นางสาววิภาดา คิมสูง  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง (คุ่มซับเตือ - คุ่มซับยาง) บ้านคลองแจ้ง หมู่ที่ 9

สถานที่ บ้านคลองแจ้ง หมู่ 9 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสิคีวี จังหวัดนครราชสีมา

ผิวจราจร Cape Seal กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ระยะทางรวม 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>n</sub>	ราคาต่อหน่วย F <sub>n</sub>	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทาง	ตร.ม.		-	-	-	-	-	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดทับคันทาง	ตร.ม.	1,300	5.00	6,500.00	1.3607	6.80	8,844.55	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
	- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	159	687.41	109,298.19	1.3607	935.36	148,722.05	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	1,000	37.41	37,410.00	1.3607	50.90	50,903.79	บนหินคลุก
	- งานผิวจราจรแบบ Cape Seal	ตร.ม.	1,000	133.70	133,700.00	1.3607	181.93	181,925.59	
	- งานตีเส้นจราจร กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	50	290.00	14,500.00	1.3607	394.60	19,730.15	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				286,908.19			410,126.12	
	รวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม (2)							-	
	ค. งานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง								
1	ติดตั้งป้ายเตือนและอำนวยความสะดวกติดตั้งไม้ตัดต่อท่อประปา ระหว่างก่อสร้าง	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2)							411,196.12	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)							394,500.00	

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

๓๖๒

นายกิตติพงษ์ เลาหนันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจ

กรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาววิภาดา คิมสูง

กรรมการกำหนดราคากลาง