


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน ก่อสร้างทาง มีจจรจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 8 บ้านทรัพย์ทวี หมู่ที่ 17
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรัพย์ทวี หมู่ที่ 17 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ออกแบบและรายการ
 ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2565
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	299,091.76	1.3607	405,605.28	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง	- 1,000.00	- 1.0700	- 1,070.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			406,675.28	ระยะเวลาทำก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			395,000.00	
	(สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 140.000 เมตร. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 564.29 บาท




นายกิตติพงษ์ เลาหะนันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจ

กรรมการกำหนดราคากลาง



นางสาววิภาดา คิมสูง

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ 8 บ้านทรัพย์ทวี หมู่ที่ 17

สถานที่ บ้านทรัพย์ทวี หมู่ที่ 17 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ความยาวรวม 140.00 ม. ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร


หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 700.00 ตร.ม. และถมดินไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	ปรับเกรดตัดทับถนนเดิม	ตร.ม.	910.00	1.78	1,619.80	1.3607	2.42	2,202.20	
	งานถมดินรองพื้นทาง	ตร.ม.		70.78					
	ไหล่ทางดินถม	ลบ.ม	25.00	81.38	2,034.50	1.3607	110.73	2,768.25	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร ค.ส.ล.								
	-ทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม	35.00	567.88	19,875.80	1.3607	772.71	27,044.85	
	- ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	702.25	390.97	274,561.66	1.3607	531.99	373,589.98	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				298,091.76			405,605.28	
	ค. งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง								
1	ติดตั้งป้ายเตือนและอำนวยความสะดวก,ตัดต้นไม้ ตัดต่อท่อประปาฯ	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทางทั้งหมด				299,091.76			406,675.28	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ							406,675.28	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							395,000.00	
(สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)									

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607


เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%




นายกิตติพงษ์ เลาहनันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายอองกรณ์ จงพานิชกิจ

กรรมการกำหนดราคากลาง



นางสาววิภาดา คิมสูง

กรรมการกำหนดราคากลาง