

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองน้ำใส

ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง

กิจกรรม ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร (สายวัดเขาสวนหิน - คุ่มชัยยาง) บ้านคลองไทร หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองไทร หมู่ 6 ตำบล หนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส


ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2566

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	373,420.52	1.3607	508,113.30	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ค่างานขยายเขตไฟฟ้า	-	-	-	
4	ประเภทงานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง	1,000.00	1.0700	1,070.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			509,183.30	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			500,000.00	
	(ห้าแสนบาทถ้วน)				

ความยาว 1.000 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 100.00 บาท




นายกิตติพงษ์ เลานะนันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายอรรถกร งามพานิชกิจ

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายณัฐพล ปรมัตถ์

กรรมการกำหนดราคากลาง



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร (สายวัดเขาสวนหิน - คุ่มชัยยาง) บ้านคลองไทร หมู่ที่ 6

สถานที่ บ้านคลองไทร หมู่ 6 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ผิวจราจร งานถนนหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร หน้า 0.55 เมตร


ระยะทางรวม 1,000.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>n</sub>	ราคาต่อหน่วย F <sub>n</sub>	ราคากลาง	หมายเหตุ
	<b>ก.งานทาง</b>								
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทางวางป่า	ตร.ม.	6,000	1.79	10,740.00	1.3607	2.44	14,613.92	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดทับคันทาง	ตร.ม.	-	5.00	-	-	-	-	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
	- งานวัสดุคัดเลือก (ดิน)	ลบ.ม	3,204	113.21	362,680.52	1.3607	154.04	493,499.38	
	- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม	-	687.41	-	-	-	-	
	<b>รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)</b>				373,420.52			508,113.30	
	<b>ค. งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง</b>								
1	ติดตั้งป้ายเตือนและอำนวยความสะดวกติดตั้งไม้, ติดต่อท่อประปา ระหว่างก่อสร้าง	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	<b>รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2)</b>							509,183.30	
	<b>คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ (ห้าแสนบาทถ้วน)</b>							500,000.00	

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607


เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%




นายกิตติพงษ์ เล่าहनันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายอรรถกร สวมพานิชกิจ  
กรรมการกำหนดราคากลาง



นายณัฐพล ปรมัตถ์  
กรรมการกำหนดราคากลาง