

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองน้ำใส

ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง

กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยาง (สายบ้านนายอุดม-วัดธรรมสถานคลองไทร) บ้านคลองไทร หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองไทร หมู่ 6 ตำบล หนองน้ำใส อำเภอสิคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา


เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2566

ประมาณการตามแบบ ปจ.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	381,295.93	1.3607	518,829.37	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ค่างานขยายเขตไฟฟ้า	-	-	-	
4	ประเภทงานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง	1,000.00	1.0700	1,070.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
				-	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
				-	- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			519,899.37	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			500,000.00	
	(ห้าแสนบาทถ้วน)				

ความยาว 0.313 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 399.36 บาท




นายกิตติพงษ์ เลาะห์นันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายชองกรณ์ งามพานิชกิจ

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายณัฐพล ปรมัตต์

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง (สายบ้านนายอุดม-วัดธรรมสถานคลองไทร) บ้านคลองไทร หมู่ที่ 6

สถานที่ บ้านคลองไทร หมู่ 6 ตำบล หนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ผิวจราจร Cape Seal กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร


ระยะทางรวม 313.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,252.00 ตารางเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อ หน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทาง	ตร.ม.		-	-	-	-	-	
	- งานขุดหรือปรับเกลี่ยแต่ง	ตร.ม.	1,722	7.00	12,050.50	1.3607	9.52	16,397.12	
	และบดทับคันทางเดิม								
3	งานดินถม	ลบ.ม.		-	-	-	-	-	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
	- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	198	687.41	136,357.23	1.3607	935.36	185,541.28	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	1,252	35.31	44,208.12	1.3607	48.05	60,153.99	บนหินคลุก
	- งานผิวจราจรแบบ Cape Seal	ตร.ม.	1,252	127.54	159,680.08	1.3607	173.54	217,276.68	
3	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร								
	- งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	100	290.00	29,000.00	1.3607	394.60	39,460.30	(กว้าง 0.10 ม.)
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				381,295.93			518,829.37	
	ค. งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง								
1	ติดตั้งป้ายเตือนและอำนวยความสะดวก	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	ติดตั้งไม้, ติดต่อท่อประปา ระหว่างก่อสร้าง								
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2)							519,899.37	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							500,000.00	(ห้าแสนบาทถ้วน)

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%




นายกิตติพงษ์ เลาะห์นันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายอลงกรณ์ จามพานิชกิจ

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายณัฐพล ปรมัตต์

กรรมการกำหนดราคากลาง

กองช่าง ทล.หนองน้ำใส