

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายศาลาประชาคม - วัดป่าสามัคคี)
บ้านลาดพัฒนา หมู่ที่ ๑๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง เทศบาลตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๙๗,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๖๕.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๒๕.๐๐ ตารางเมตร และถมดินไหล่ทางกว้าง
เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบรูปและรายการที่เทศบาลตำบลหนองน้ำใสกำหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายกิตติพงษ์ เลาहनันท์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๗.๓ นายณัฐพล ปรมัตต์ | ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน | กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายศาลาประชาคม - วัดป่าสามัคคี) บ้านลาดพัฒนา หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง บ้านลาดพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น

ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	364,771.62	1.3642	496,248.40	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง	- 1,000.00	- 1.0700	- 1,070.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			497,318.40	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			497,000.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนน

165.000

เมตร.

เฉลี่ยราคา

ตร.ม. ละ

602.42 บาท



นายกิตติพงษ์ เลาะห์นันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจ

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายณัฐพล ปรมัตถ์

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส อำเภอ สี่คิ้ว จังหวัด นครราชสีมา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายศาลาประชาคม - วัดป่าสามัคคี) บ้านลาดพัฒนา หมู่ที่ 12

สถานที่ บ้านลาดพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ความยาวรวม 165.00 ม. ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 825.00 ตร.ม. และถมดินไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย F_n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	งานปรับเกรดถนนเดิม	ตร.ม.	990.00	5.00	4,950.00	1.3642	6.82	6,751.80	
	งานถมดินรองพื้นทาง	ตร.ม.		69.07					
	ไหล่ทางดินถม	ลบ.ม.	28.46	79.09	2,251.10	1.3642	107.89	3,070.82	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร คสล.								
	-ทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	41.25	571.87	23,589.64	1.3642	780.14	32,180.78	
	- ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	825.00	403.61	332,980.88	1.3642	550.60	454,245.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				363,771.62			496,248.40	
	ค. งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง								
1	ติดตั้งป้ายเตือนและอำนวยความสะดวก, ติดต้นไม้ ตัดต่อท่อประปาฯ	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทางทั้งหมด				364,771.62			497,318.40	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ							497,318.40	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							497,000.00	
(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)									

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%



นายกิตติพงษ์ เล่าहनันท์
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจ
กรรมการกำหนดราคากลาง

นายณัฐพล ปรมมัตต์
กรรมการกำหนดราคากลาง