

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเนรมิตร บ้านไทรงาม หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไทรงาม หมู่ 2 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ออกแบบและรายการ


ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น

ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 2566


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	363,964.53	1.3607	493,869.61	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
	งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง	1,000.00	1.0700	1,070.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			494,939.61	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			494,900.00	
	(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 160.000 เมตร. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 618.63 บาท




นายกิตติพงษ์ เลาะห์นันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจ
กรรมการกำหนดราคากลาง



นายณัฐพล ปรมัตถ์
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส อำเภอ สี่คิ้ว จังหวัด นครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเนรมิตร บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 2

สถานที่ บ้านโพธิ์งาม หมู่ 2 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ความยาวรวม 160.00 ม. ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร


หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. และถมดินไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	งานรื้อถนนเดิม หนา 0.10 ม.พร้อมปรับเกรดคบศ	ตร.ม.	960.00	11.14	10,694.40	1.3607	15.15	14,544.00	
	งานถมดินรองพื้นทาง	ตร.ม.		69.90					
	ไหล่ทางดินถม	ลบ.ม.	27.60	80.22	2,214.07	1.3607	109.15	3,012.54	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร คสล.								
	-ทรายหยาบบดอัดแน่น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	40.11	574.88	23,059.87	1.3607	782.23	31,377.20	
	- ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	802.25	407.60	326,996.19	1.3607	554.61	444,935.87	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				362,964.53			493,869.61	
	ค. งานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง								
1	กีดขวางป้ายเตือนและอำนวยความสะดวก,ตัดต้นไม้ ตัดต่อท่อประปา ฯลฯ	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทางทั้งหมด				363,964.53			494,939.61	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ							494,939.61	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							494,900.00	
(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)									

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี


เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%



นายกิตติพงษ์ เลาหะนันท์
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายอลงกรณ์ จางพานิชกิจ
กรรมการกำหนดราคากลาง



นายณัฐพล ปรมัตถ์
กรรมการกำหนดราคากลาง