


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน ก่อสร้างทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายซอยบ้านนายสมาน - ซุมสอง) บ้านชุมสามเรณู หมู่ที่ 16
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านชุมสามเรณู หมู่ที่ 16 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ออกแบบและรายการ
 ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2566
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	296,054.29	1.3607	401,470.82	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง	- 1,000.00	- 1.0700	- 1,070.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			402,540.82	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			400,000.00	
	(สี่แสนบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 133.000 เมตร. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 601.50 บาท




นายกิตติพงษ์ เล้าทะนันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


นายอรรถกร งามพานิชกิจ

กรรมการกำหนดราคากลาง


นายณัฐพล ปรมัตถ์

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข่อยบ้านนายสมาน - ชุมสอง) บ้านชุมสามแรม หมู่ที่ 16

สถานที่ บ้านชุมสามแรม หมู่ที่ 16 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอ สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ความยาวรวม 133.00 ม. ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร


หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 665.00 ตร.ม. และถมดินไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	งานปรับเกรดตบดินเดิม	ตร.ม.	798.00	5.00	3,990.00	1.3607	6.80	5,426.40	
	งานถมดินรองพื้นทาง	ตร.ม.		69.90					
	ไหล่ทางดินถม	ลบ.ม.	22.94	80.22	1,840.45	1.3607	109.15	2,504.17	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร คสล.								
	-ทรายหยาบค้อนแน่น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	33.45	574.88	19,229.74	1.3607	782.23	26,165.59	
	- ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	669.00	403.58	269,994.11	1.3607	549.14	367,374.66	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				295,054.29			401,470.82	
	ค. งานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง								
1	ติดตั้งป้ายเตือนและอำนวยความสะดวก, ติดต้นไม้ คัดต่อท่อประปาฯ	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทางทั้งหมด				296,054.29			402,540.82	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ							402,540.82	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							400,000.00	
(สี่แสนบาทถ้วน)									

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607


เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%




นายกิตติพงษ์ เล่าहनันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายสงกรณ์ จามพานิชกิจ

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายณัฐพล ปรมัตต์

กรรมการกำหนดราคากลาง