


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน ก่อสร้างทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายต่อคุ่มน้อย) บ้านสง่าพัฒนา หมู่ที่ 7
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสง่าพัฒนา หมู่ 7 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ออกแบบและรายการ
 ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2566
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	221,956.63	1.3607	300,648.59	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม งานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง	- 1,000.00	- 1.0700	- 1,070.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			301,718.59	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			300,000.00	
	(สามแสนบาทถ้วน)				


ความยาวถนน 100.00 เมตร. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 600.00 บาท



นายกิตติพงษ์ เลาहनันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจ
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 นายณัฐพล ปรมัตต์
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายต่อคุ่มน้อย) บ้านสง่าพัฒนา หมู่ที่ 7

สถานที่ บ้านสง่าพัฒนา หมู่ 7 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ความยาวรวม 100.00 ม. ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร


หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. และถมดินไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย F_n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	งานปรับเกรดตบคันถนนเดิม	ตร.ม.	600.00	5.00	3,000.00	1.3607	6.80	4,080.00	
	งานถมดินรองพื้นทาง	ตร.ม.		69.90					
	ไหล่ทางดินถม	ลบ.ม	17.25	80.22	1,383.80	1.3607	109.15	1,882.84	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร คสล.								
	-ทรายหยาบคัดแน่น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม	25.00	574.88	14,372.00	1.3607	782.23	19,555.75	
	- ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	500.00	404.40	202,200.83	1.3607	550.26	275,130.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				220,956.63			300,648.59	
	ค. งานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง								
1	ติดตั้งป้ายเตือนและอำนวยความสะดวก,ติดตั้งไม้ค้ำค้ำท่อประปา ฯลฯ	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทางทั้งหมด				221,956.63			301,718.59	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ							301,718.59	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							300,000.00	
(สามแสนบาทถ้วน)									

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%



นายกิตติพงษ์ เล่าहनันท์
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจ
กรรมการกำหนดราคากลาง

นายณัฐพล ปรมัตถ์
กรรมการกำหนดราคากลาง