



## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


**ส่วนราชการ** กองช่างเทศบาลตำบลหนองน้ำใส  
**ประเภทงาน** งานก่อสร้างทาง  
**กิจกรรม** ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร ขอยหลวงพ่อดูณ บ้านเขากะโดน หมู่ที่ 13  
**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านเขากะโดน หมู่ที่ 13 ตำบล หนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
**เจ้าของงาน** เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2566  
**ประมาณการตามแบบ** ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
**ประมาณราคา** เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566

| ลำดับที่                       | รายการ                                 | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ                   |
|--------------------------------|--|-----------------|----------|----------------|----------------------------|
| 1                              | ประเภทงานทาง                           | 136,574.88      | 1.3607   | 185,837.44     | Factor F                   |
| 2                              | ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม         | -               | -        | -              | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%    |
| 3                              | ค่างานขยายเขตไฟฟ้า                     | -               | -        | -              |                            |
| 4                              | ประเภทงานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง | 1,000.00        | 1.0700   | 1,070.00       | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%     |
|                                |  |                 |          | -              | - เงินประกันผลงานหัก 0.0%  |
|                                |  |                 |          | -              | - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% |
|                                | รวมเป็นค่าก่อสร้าง                     |                 |          | 186,907.44     | ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน    |
| สรุป                           | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ           |                 |          | 186,000.00     |                            |
| (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) |  |                 |          |                |                            |

ความยาว 0.475 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 97.89 บาท

  
 นายกิตติพงษ์ เล่าहनันท์  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 นายจุมภณ จามพานิชกิจ  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 นายณัฐพล ปรมมัตต์  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร ซอยหลวงพ่อดูน บ้านเขากระโดน หมู่ที่ 13

สถานที่ บ้านเขากระโดน หมู่ที่ 13 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ผิวจราจร งานถนนดิน กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.45 เมตร

ระยะทางรวม 475.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,900.00 ตารางเมตร

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ  | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อ<br>หน่วย | ราคาทุน                        | F <sub>n</sub> | ราคาต่อ<br>หน่วย F <sub>n</sub> | ราคากลาง   | หมายเหตุ |
|--------------|---|-------|-------|------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|------------|----------|
|              | ก.งานทาง  |       |       |                  |                                |                |                                 |            |          |
| 1            | งานดินคันทาง  |       |       |                  |                                |                |                                 |            |          |
|              | - งานกรุยทางวางป่า  | ตร.ม. | 2,375 | 1.79             | 4,251.25                       | 1.3607         | 2.44                            | 5,784.68   |          |
|              | - งานปรับเกลี่ยแต่งและบดทับคันทาง   | ตร.ม. | -     | 6.00             | -                              | -              | -                               | -          |          |
| 2            | งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร   |       |       |                  |                                |                |                                 |            |          |
|              | - งานวัสดุคัดเลือก (ดิน)  | ลบ.ม. | 999   | 113.21           | 113,123.63                     | 1.3607         | 154.04                          | 153,927.33 |          |
| 3            | งานท่อลอดคกลม ค.ส.ล.  |       |       |                  |                                |                |                                 |            |          |
|              | - ขนาด $\phi$ 0.60 ม.   | ท่อน  | 16    | 1,200.00         | 19,200.00                      | 1.3607         | 1,632.84                        | 26,125.44  |          |
|              | รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)   |       |       |                  | 136,574.88                     |                |                                 | 185,837.44 |          |
|              | ค. งานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง   |       |       |                  |                                |                |                                 |            |          |
| 1            | ติดตั้งป้ายเตือนและอำนวยความสะดวก<br>คัดค้านไม้ตัดต่อท่อประปา ระหว่างก่อสร้าง | LS    | 1     | 1,000.00         | 1,000.00                       | 1.0700         | 1,070.00                        | 1,070.00   |          |
|              | รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2)  |       |       |                  |                                |                |                                 | 186,907.44 |          |
|              | คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ   |       |       |                  | (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) |                |                                 | 186,000.00 |          |

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

๙๖ ๓๒.

นายกิตติพงษ์ เล้าหะนันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นางอภิญญา งามพานิชกิจ

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายณัฐพล ปรมัตถ์

กรรมการกำหนดราคากลาง