


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองน้ำใส
 ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง
 กิจกรรม ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร (ขอยสะอาด) บ้านเขากระโดน หมู่ที่ 13
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขากระโดน หมู่ที่ 13 ตำบล หนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ตามแบบเลขที่ ทด.หนองน้ำใส /2566
 ปริมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แฉก
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	193,423.44	1.3607	263,191.27	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ค่างานขยายเขตไฟฟ้า	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
4	ประเภทงานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง	1,000.00	1.0700	1,070.00	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			264,261.27	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			264,000.00	
	(สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

ความยาว 0.700 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 75.43 บาท



นายกิตติพงษ์ เลานะนันท์
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 นายอองกรณ์ จามพานิชกิจ
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 นายณัฐพล ปรมัตต์
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร (ขอยสะอาด) บ้านเขากระโดน หมู่ที่ 13

สถานที่ บ้านเขากระโดน หมู่ที่ 13 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ผิวจราจร งานถนนดิน กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.40 เมตร

ระยะทางรวม 700.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,500.00 ตารางเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อ หน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทางวางป่า	ตร.ม.	4,200	1.79	7,518.00	1.3607	2.44	10,229.74	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดทับคันทาง	ตร.ม.	-	6.00	-	-	-	-	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
	- งานวัดคูกัดเหล็ก (ดิน)	ลบ.ม.	1,568	113.21	177,505.44	1.3607	154.04	241,531.65	
3	งานท่อลอดคกลม ค.ส.ล.								
	- ขนาด ϕ 0.60 ม.	ท่อน	7	1,200.00	8,400.00	1.3607	1,632.84	11,429.88	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				193,423.44			263,191.27	
	ค. งานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง								
1	ติดตั้งป้ายเตือนและอำนวยความสะดวก ติดตั้งไม้ค้ำคองท่อประปา ระหว่างก่อสร้าง	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2)							264,261.27	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ (สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)							264,000.00	

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%