


## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองน้ำใส  
 ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง  
 กิจกรรม ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรโนนเพชร-บ้านทรัพย์ทวี ซอย 11 บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 10  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนเพชร หมู่ 10 ตำบล หนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2566  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566


| ลำดับที่ | รายการ                                 | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ                   |
|----------|--|-----------------|----------|----------------|----------------------------|
| 1        | ประเภทงานทาง                           | 363,049.38      | 1.3607   | 494,001.28     | Factor F                   |
| 2        | ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม         | -               | -        | -              | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%    |
| 3        | ค่างานขยายเขตไฟฟ้า                     | -               | -        | -              | -                          |
| 4        | ประเภทงานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง | 1,000.00        | 1.0700   | 1,070.00       | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%     |
|          |  |                 |          |                | - เงินประกันผลงานหัก 0.0%  |
|          |  |                 |          |                | - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% |
|          | รวมเป็นค่าก่อสร้าง                     |                 |          | 495,071.28     | ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน    |
| สรุป     | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ           |                 |          | 495,000.00     |                            |
|          | (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)         |                 |          |                |                            |

ความยาว 1.000 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 99.00 บาท



นายกิตติพงษ์ เลาहनันท์  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 นายสงกรานต์ งามพานิชกิจ  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 นายณัฐพล ปรมัตต์  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรโนนเพชร-บ้านทรัพย์ทวี ซอย 11 บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 10

สถานที่ บ้านโนนเพชร หมู่ 10 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ผิวจราจร งานถนนดิน กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.40 เมตร

ระยะทางรวม 1,000.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตารางเมตร

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ  | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อ<br>หน่วย | ราคาทุน    | F <sub>n</sub> | ราคาต่อ<br>หน่วย F <sub>n</sub> | ราคากลาง   | หมายเหตุ |
|--------------|---|-------|-------|------------------|------------|----------------|---------------------------------|------------|----------|
|              | ป.งานทาง  |       |       |                  |            |                |                                 |            |          |
| 1            | งานดินคันทาง  |       |       |                  |            |                |                                 |            |          |
|              | - งานกรุยทางถางป่า(ขนาดกลาง)  | ตร.ม. | 6,000 | 3.79             | 22,740.00  | 1.3607         | 5.16                            | 30,942.32  |          |
|              | - งานปรับเกลี่ยแต่งและบดทับคันทาง   | ตร.ม. | -     | 6.00             | -          | -              | -                               | -          |          |
| 2            | งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร   |       |       |                  |            |                |                                 |            |          |
|              | - งานวัสดุคัดเลือก (ดิน)  | ลบ.ม  | 2,875 | 112.53           | 323,509.38 | 1.3607         | 153.11                          | 440,199.21 |          |
| 3            | งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.   |       |       |                  |            |                |                                 |            |          |
|              | - ขนาด $\phi$ 0.60 ม.   | ท่อน  | 14    | 1,200.00         | 16,800.00  | 1.3607         | 1,632.84                        | 22,859.76  |          |
|              | รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)   |       |       |                  | 363,049.38 |                |                                 | 494,001.28 |          |
|              | ค. งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง  |       |       |                  |            |                |                                 |            |          |
| 1            | ติดตั้งป้ายเตือนและอำนวยความสะดวก<br>ติดตั้งไม้ค้ำค้ำท่อประปา ระหว่างก่อสร้าง | LS    | 1     | 1,000.00         | 1,000.00   | 1.0700         | 1,070.00                        | 1,070.00   |          |
|              | รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2)  |       |       |                  |            |                |                                 | 495,071.28 |          |
|              | คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ<br>(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)                 |       |       |                  |            |                |                                 | 495,000.00 |          |

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607


เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

๑๖/๕ ๐๒.


นายกิตติพงษ์ เลาहनันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายองกรณ์ งามพานิชกิจ

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายณัฐพล ปรมัตถ์

กรรมการกำหนดราคากลาง