

### สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองน้ำใส  
 ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง  
 กิจกรรม ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร (สายบ้านสง่าพัฒนา - บ้านขี้บ่อน้ำทิพย์) บ้านสง่าพัฒนา หมู่ที่ 7  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสง่าพัฒนา หมู่ 7 ตำบล หนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2566  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	265,367.28	1.3607	361,085.26	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ค่างานขยายเขตไฟฟ้า	-	-	-	
4	ประเภทงานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง	1,000.00	1.0700	1,070.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			362,155.26	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			360,000.00	
	(สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)				

ความยาว 0.900 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 80.00 บาท

*[Signature]*

นายกิตติพงษ์ เลหาะนันท์  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

*[Signature]*  
 นายอรรถกร งามพานิชกิจ  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

*[Signature]*  
 นายณัฐพล ประมัตต์  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร (สายบ้านสง่าพัฒนา - บ้านชันน้ำทิพย์) บ้านสง่าพัฒนา หมู่ที่ 7

สถานที่ บ้านสง่าพัฒนา หมู่ 7 ตำบลหนองน้ำใส อําเภอสัตตวิ จังหวัดนครราชสีมา

ผิวจราจร งานถนนดิน กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.40 เมตร


ระยะทางรวม 900.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,500.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>n</sub>	ราคาต่อหน่วย F <sub>n</sub>	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	5,400	1.79	9,666.00	1.3607	2.44	13,152.53	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดทับคันทาง	ตร.ม.	-	6.00	-	-	-	-	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
	- งานวัสดุคัดเลือก (ดิน)	ลบ.ม	2,016	113.21	228,221.28	1.3607	154.04	310,540.70	
3	งานท่อลอดคกลม ค.ส.ล.								
	- ขนาด $\phi$ 0.60 ม.	ท่อน	16	1,200.00	19,200.00	1.3607	1,632.84	26,125.44	
4	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)								
	- 1 - $\phi$ 0.60 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	2	4,140.00	8,280.00	1.3607	5,633.30	11,266.60	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				265,367.28			361,085.26	
	ค. งานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง								
1	ติดตั้งป้ายเตือนและอำนวยความสะดวก ตัดต้นไม้, ตัดต่อท่อประปา ระหว่างก่อสร้าง	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2)							362,155.26	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)							360,000.00	

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607


เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี


เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%



นายกิตติพงษ์ เสาहनันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
นางยอดกรณี งามพานิชกิจ  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
นายณัฐพล ปรมัตถ์  
กรรมการกำหนดราคากลาง