

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลหนองน้ำใส  
 ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง  
 กิจกรรม ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านหนองผักนึ่ง - คู่มโนนหน้าคา บ้านหนองผักนึ่ง หมู่ที่ 11  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองผักนึ่ง หมู่ที่ 11 ตำบล หนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
 เจ้าชองงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส  
 ปริมาณการตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผน  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566  
 ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	360,140.06	1.3607	490,042.57	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ค่างานขยายเขตไฟฟ้า	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
4	ประเภทงานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง	1,000.00	1.0700	1,070.00	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			491,112.57	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			491,000.00	
	(สิ้นสแกนหินหนึ่งพันบาทถ้วน)				

ความยาว 0.550 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 178.55 บาท

*(Signature)*

นายกิตติพงษ์ เลานะนันท์  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

*(Signature)*  
 นายอสงกรณ์ งามพานิชกิจ  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

*(Signature)*  
 นายณัฐพล ปรมัตต์  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านหนองผักนึ่ง - คุ้มโนนหญ้าคา บ้านหนองผักนึ่ง หมู่ที่ 11

สถานที่ บ้านหนองผักนึ่ง หมู่ที่ 11 ตำบล หนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ผิวจราจร งานถนนหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร


ระยะทางรวม 550.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,750.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>n</sub>	ราคาต่อหน่วย F <sub>n</sub>	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานก่อกองทางวางป่า	ตร.ม.	3,300	1.76	5,808.00	1.3607	2.39	7,902.95	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดทับคันทาง	ตร.ม.	-	5.00	-	-	-	-	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
	- งานวัสดุคูดเลือก (ดิน) หนา 0.20 ม.	ลบ.ม	605	111.11	67,218.53	1.3607	151.18	91,464.25	
	- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) หนา 0.15 ม.	ลบ.ม	425	675.76	287,113.53	1.3607	919.51	390,675.38	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				360,140.06			490,042.57	
	ข. งานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้าง								
1	ติดตั้งป้ายเตือนและอำนวยความสะดวกติดตั้งไม้ยึดท่อประปา ระหว่างก่อสร้าง	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2)							491,112.57	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)							491,000.00	

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607


เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%




นายกิตติพงษ์ เล่าหะนันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายอสงกรณ์ งามพานิชกิจ

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายณัฐพล ประมัตต์

กรรมการกำหนดราคากลาง

กองช่าง ทต.หนองน้ำใส