

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไทรงาม - หนองไผ่ ช่วงหน้าบ้านสารวัตรสังวร)
บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๒

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง เทศบาลตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๐๔,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร และถมดินไหล่ทางกว้าง
เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบรูปและรายการที่เทศบาลตำบลหนองน้ำใสกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๐๓,๖๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดกำหนดราคากลาง

| | | |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายกิตติพงษ์ เลาहनันท์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๗.๓ นายณัฐพล ปรมัตต์ | ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน | กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน ก่อสร้างทาง ฝิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก
 โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไทรงาม - หนองไผ่ ช่วงหน้าบ้านสารวัตรสังวร) บ้านไทรงาม หมู่ที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านไทรงาม หมู่ 2 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ออกแบบและรายการ
 ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2566
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|-----------------|----------|----------------|----------------------------|
| 1 | ประเภทงานทาง | 222,835.19 | 1.3642 | 302,626.15 | Factor F |
| 2 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | - | - | - | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% |
| | งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง | 1,000.00 | 1.0700 | 1,070.00 | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% |
| | | | | | - เงินประกันผลงานหัก 0.0% |
| | | | | | - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% |
| | รวมเป็นค่าก่อสร้าง | | | 303,696.15 | ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน |
| สรุป | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ | | | 303,600.00 | |
| | (สามแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) | | | | |

ความยาวถนน 100.000 เมตร. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 602.38 บาท



นายกิตติพงษ์ เลาหะนันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจ

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายณัฐพล ปรมัตถ์

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไทรงาม - หนองไผ่ ช่วงหน้าบ้านสารวัตรสังวร) บ้านไทรงาม หมู่ที่ 2

สถานที่ บ้านไทรงาม หมู่ 2 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ความยาวรวม 100.00 ม. ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. และถมดินไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

| ลำดับ ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อ หน่วย | ราคาทุน | F _n | ราคาต่อหน่วย F _n | ราคากลาง | หมายเหตุ |
|-----------------------------|--|-------|--------|------------------|------------|----------------|--------------------------------|------------|----------|
| | ก.งานทาง | | | | | | | | |
| 1 | งานดินคันทาง | | | | | | | | |
| | งานรื้อถนนเดิม หนา 0.15 ม.พร้อมปรับเกรดตบตา | ตร.ม. | | 50.00 | | | | | |
| | งานปรับเกรดถนนเดิม | ตร.ม. | 600.00 | 5.00 | 3,000.00 | 1.3642 | 6.82 | 4,092.00 | |
| | ไหล่ทางดินถม | ลบ.ม | 17.25 | 79.09 | 1,364.30 | 1.3642 | 107.89 | 1,861.10 | |
| 2 | งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร คสล. | | | | | | | | |
| | -ทรายหยาบบดอัดแน่น หนา 0.05 ม. | ลบ.ม | 25.20 | 571.87 | 14,411.12 | 1.3642 | 780.14 | 19,659.53 | |
| | - ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม. | ตร.ม. | 504.00 | 402.90 | 203,059.76 | 1.3642 | 549.63 | 277,013.52 | |
| | รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1) | | | | 221,835.19 | | | 302,626.15 | |
| | ค. งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง | | | | | | | | |
| 1 | ติดตั้งป้ายเตือนและอำนวยความสะดวก,ตัดต้นไม้ ตัดต่อท่อประปาฯ | LS | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.0700 | 1,070.00 | 1,070.00 | |
| | รวมค่างานต้นทุนงานทางทั้งหมด | | | | 222,835.19 | | | 303,696.15 | |
| | รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ | | | | | | | 303,696.15 | |
| | คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ | | | | | | | 303,600.00 | |
| (สามแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) | | | | | | | | | |

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี


เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%



นายกิตติพงษ์ เล่าหะนันท์
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายอสงกรณ์ จามพานิชกิจ
กรรมการกำหนดราคากลาง



นายณัฐพล ปรมัตต์
กรรมการกำหนดราคากลาง