

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคุ้มห้าอ่าง - คลองแจ่ง) บ้านคลองไทร หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองไทร หมู่ 6 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น

ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2567

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	352,222.32	1.3642	479,130.56	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง	1,000.00	1.0700	1,070.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			480,200.56	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			480,200.00	
	(สี่แสนแปดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 160.000 เมตร. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 600.25 บาท



นายกิตติพงษ์ เลาहनันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายอลงกรณ์ จามพานิชกิจ

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายณัฐพล ปรมัตต์

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา


ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคุ้มห้าอ่าง - คลองแจ้) บ้านคลองไทร หมู่ที่ 6


สถานที่ บ้านคลองไทร หมู่ 6 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา


ความยาวรวม 160.00 ม. ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. และถมดินไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	งบงานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	งานปรับเกรดถนนเดิม	ตร.ม.	960.00	5.00	4,800.00	1.3642	6.82	6,547.20	
	งานถมดินรองพื้นทาง	ตร.ม.		69.07					
	ไหล่ทางดินถม	ลบ.ม.	27.60	79.09	2,182.88	1.3642	107.89	2,977.76	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร ค.ส.ล.								
	-ทรายหยาบบดอัดแน่น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	40.00	571.87	22,874.80	1.3642	780.14	31,205.60	
	- ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	800.00	401.71	321,364.64	1.3642	548.00	438,400.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				351,222.32			479,130.56	
	ค. งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง								
1	ติดตั้งป้ายเตือนและอำนวยความสะดวก, ตัดต้นไม้ตัดต่อท่อประปาฯ	LS	1	1,000.00	1,000.00	1.0700	1,070.00	1,070.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทางทั้งหมด				352,222.32			480,200.56	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ							480,200.56	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							480,200.00	
(สี่แสนแปดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)									

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642
 เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%


 นายกิตติพงษ์ เลาะห์นันท์
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 นายอนุชูล พรหมรัตน์
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 นายสงกรานต์ งามพานิชกิจ
 กรรมการกำหนดราคากลาง