

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านสง่าพัฒนา - วัดกุแสงทอง) บ้านสง่าพัฒนา หมู่ที่ ๗

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง เทศบาลตำบลหนองน้ำใส อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๙๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาวรวม ๑๖๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบเทศบาลตำบลหนองน้ำใสกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดกำหนดราคากลาง

|                            |                                |               |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายกิตติพงษ์ เลาहनันท์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง     | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน    | กรรมการ       |
| ๗.๓ นายณัฐพล ปรมัตถ์       | ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน | กรรมการ       |

# สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านสง่าพัฒนา - วัดภูแสงทอง) บ้านสง่าพัฒนา หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสง่าพัฒนา หมู่ 7 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น

ตามแบบเลขที่ ทต.หนองน้ำใส /2567


| ลำดับที่                 | รายการ   | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ   |
|--------------------------|--|-----------------|----------|----------------|--|
| 1                        | ประเภทงานทาง   | 363,048.45      | 1.3642   | 493,897.15     | Factor F   |
| 2                        | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม<br>งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง | 1,000.00        | 1.0700   | 1,070.00       | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%<br>- เงินประกันผลงานหัก 0.0%<br>- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% |
| รวมเป็นค่าก่อสร้าง       |  |                 |          | 494,967.15     | ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน  |
| สรุป                     | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ   |                 |          | 490,000.00     |  |
| (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) |  |                 |          |                |  |


ความยาวถนน 165.000 เมตร. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 593.94 บาท



นายกิตติพงษ์ เล่าहनันท์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
นายอลงกรณ์ งามพานิชกิจ  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
นายณัฐพล ปรมัตถ์  
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส

อำเภอ สีคิ้ว

จังหวัด นครราชสีมา


ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านสง่าพัฒนา - วัดกุแสงทอง) บ้านสง่าพัฒนา หมู่ที่ 7


สถานที่ บ้านสง่าพัฒนา หมู่ 7 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา


ความยาวรวม 165.00 ม. ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 825.00 ตร.ม. และถมดินไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

| ลำดับที่                 | รายการ   | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | F <sub>n</sub> | ราคาต่อหน่วย F <sub>n</sub> | ราคากลาง   | หมายเหตุ |
|--------------------------|--|-------|--------|--------------|------------|----------------|-----------------------------|------------|----------|
|                          | ก.งานทาง   |       |        |              |            |                |                             |            |          |
| 1                        | งานดินคันทาง   |       |        |              |            |                |                             |            |          |
|                          | งานปรับเกรดถนนเดิม   | ตร.ม. | 990.00 | 5.00         | 4,950.00   | 1.3642         | 6.82                        | 6,751.80   |          |
|                          | งานถมดินรองพื้นทาง   | ตร.ม. |        | 69.07        |            |                |                             |            |          |
|                          | ไหล่ทางดินถม   | ลบ.ม  | 28.46  | 79.09        | 2,251.10   | 1.3642         | 107.89                      | 3,070.82   |          |
| 2                        | งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร คสส.                           |       |        |              |            |                |                             |            |          |
|                          | -ทรายหยาบบดอัดแน่น หน้า 0.05 ม.                            | ลบ.ม  | 41.25  | 571.87       | 23,589.64  | 1.3642         | 780.14                      | 32,180.78  |          |
|                          | - ผิวจราจร คสส. หน้า 0.15 ม.                               | ตร.ม. | 825.00 | 401.52       | 331,257.71 | 1.3642         | 547.75                      | 451,893.75 |          |
|                          | รวมค่างานดินทุนงานทาง (1)                                  |       |        |              | 362,048.45 |                |                             | 493,897.15 |          |
|                          | ค. งานอำนวยความสะดวกภัยระหว่างก่อสร้าง                     |       |        |              |            |                |                             |            |          |
| 1                        | ติดตั้งป้ายเตือนและอำนวยความสะดวก,ตัดต้นไม้ตัดต่อท่อประปาฯ | LS    | 1      | 1,000.00     | 1,000.00   | 1.0700         | 1,070.00                    | 1,070.00   |          |
|                          | รวมค่างานดินทุนงานทางทั้งหมด                               |       |        |              | 363,048.45 |                |                             | 494,967.15 |          |
|                          | รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ                                 |       |        |              |            |                |                             | 494,967.15 |          |
|                          | คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ                                |       |        |              |            |                |                             | 490,000.00 |          |
| (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) |  |       |        |              |            |                |                             |            |          |

Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642  
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี  
เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

  
นายอลงกรณ์ จามสินชกิจ  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
นายกิตติพงษ์ เลาहनันท์  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
นายณัฐพล ปรมัตต์  
กรรมการกำหนดราคากลาง